



Obra
Reforma do Parque de Exposições de Bonfim

Bancos
SINAPI - 01/2023 -
Roraima
SBC - 01/2023 - Roraima

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PINTURA					132.023,66	40,41 %
1.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3754	12,04	15,53	58.299,62	17,85 %
1.2	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	745	26,65	34,37	25.605,65	7,84 %
1.3	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	1019	13,81	17,81	18.148,39	5,56 %
1.4	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	1500	15,49	19,98	29.970,00	9,17 %
2		COBERTURA					57.953,34	17,74 %
2.1	100174 SBC	COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA	m ²	531	71,77	92,58	49.159,98	15,05 %
2.2	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	531	12,84	16,56	8.793,36	2,69 %
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					53.597,36	16,41 %
3.1	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68	9,28	11,97	813,96	0,25 %
3.2	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28	10,87	14,02	392,56	0,12 %
3.3	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	371,91	479,76	4.797,60	1,47 %
3.4	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200	6,61	8,52	10.224,00	3,13 %





Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
3.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	60	25,09	1.941,60	0,59 %
3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1800	11,26	26.136,00	8,00 %
3.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	68	23,75	2.082,84	0,64 %
3.8	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10	20	109,18	2.816,80	0,86 %
3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	800	4,26	4.392,00	1,34 %
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			26.080,60	7,98 %
4.1	PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,55m GHELP	12	313,68	404,64	1,49 %
4.2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4	621,47	801,69	0,98 %
4.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6	285,37	368,12	0,68 %
4.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9	1.033,07	1.332,66	3,67 %
4.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	16	137,91	177,90	0,87 %
4.6	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	10	33,50	43,21	0,13 %
4.7	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE	6	69,38	89,50	0,16 %



A



5		57,46 %					
5.1	90822 SINAPI	UN	25	288,71	372,43	57.028,96	17,46 %
5.2	00000339 SINAPI	M	3000	1,44	1,85	9.310,75	2,85 %
5.3	00006178 SINAPI	m ²	89,28	267,77	345,42	5.550,00	1,70 %
5.4	040700 SBC	m ²	8	1.097,79	1.416,14	30.839,09	9,44 %
						11.329,12	3,47 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

253.298,51
73.385,41
326.683,92


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil

